

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองน้ำซุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น

2.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มี.ค. 67

เป็นเงิน 488,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายนพดล วิริยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

7.2 นายชูศักดิ์ ไชยพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

7.3 นางสาวบุญยานุช เมินเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพดล วิริยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวบุญยานุช เมินเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
ประมาณการตามแบบ	แบบ อบต.บ้านหัน

ประมาณการโดย
กองช่าง อบต.บ้านหัน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ราคามันต์เซลล์ ณ เมืองขอนแก่น ราคา 30.38 บาท/ลิตร
หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องจักรปรับปรุงทางดินและปรับเกลี่ยหินคลุก	5,750.00	ตร.ม.	-	-	1.73	9,947.50	9,947.50	การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
2	ลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	575.00	ลบ.ม.	605.07	347,915.25	-	-	347,915.25	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	หินคลุกราคา ณ โรงม่ (อำเภอชุมพวง) 205.61 บาท/ลบ.ม.								
	(ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2567)								
	ระยะทางขนส่งจากโรงโม่มาอำเภอโนนศิลา 183.20 กม.								
	ค่าขนส่งที่ราคามั่น 30.38 บาท/ลิตร = 399.46 บาท/ลบ.ม.								
รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								357,562.75	บาท